


Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. [m²]
3	Sala chorych	Wykładzinarke	17,23
4	Sala chorych	Wykładzinarke	15,93
5	Łazienka	Płytki ceramiczne	4,11
RAZEM			37,27



LEGENDA	
	Istniejąca ściana
	Projektowana ściana
	Projektowana ściana EI 60

Uwagi:

- Pochwyty dla niepełnosprawnych oraz urządzenia sanitarne w razie potrzeby należy montować na własnej podkonstrukcji.
- W salach chorych należy zapewnić możliwość swobodnego dostępu do łóżka oraz swobodnego wyprowadzenia łóżka z sali.
- W pomieszczeniach wykończonych płytkami narożniki wykonać z płytek szlifowanych. Zakazuje się stosowania listew z ćwierćwałkiem.
- W łazienkach płytki układać na całej powierzchni, pod brodzikiem również.
- Szczegółowe wyposażenie pomieszczeń do ustalenia z Inwestorem.
- Drzwi w łazience (pom. nr 5) wyposażone w zamek umożliwiający zamknięcie od środka w celu uniemożliwienia wejścia pacjentowi z sąsiedniej sali podczas korzystania z łazienki.
- Wentylacja pom. 3, 4, 5 grawitacyjna podłączona do istniejących kanałów wentylacyjnych w szachtach. Inwestor oświadcza, że ilość kanałów jest wystarczająca do projektowanych pomieszczeń. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia drożności kanałów wentylacyjnych i ich udrożnienia w razie potrzeby.

Inwestor	Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11 62-041 Puszczykowo	
Jednostka projektowa	P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski Ryczywół; ul. Czarnkowska 10; tel.: 513-970-723	
Temat	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WYSOKIM "A" SZPITALA W PUSZCZYKOWIE DLA POTRZEB KOMUNIKACJI Z NOWYM SZYBEM WINDOWYM	
Adres	ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11 62-041 Puszczykowo Działka nr 950/2	
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Dominika Włodarek spec. arch. upr. 1/WPOKK/2013	
PROJEKTANT	inż. Zenon Stern spec. konstr.-inż. upr. 646/73/Pw	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Chmielewski	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Nowak	
TEMAT RYSUNKU	RZUT 8 PIĘTRA - PROJEKT OBSZAR "C"	
DATA	SKALA	NR RYSUNKU
19.09.2016	1:50	8P/7