


| Lp. | Pomieszczenie | Posadzka | Pow. [m²] |
|-------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Komunikacja | Wykładzina tarke | 19,38 |
| 2 | Łazienka dla niepełnosprawnych | Płytki ceramiczne | 16,80 |
| RAZEM | | | 36,18 |


OBSZAR "A"

SZYB WINDOWY
W TRAKCIE BUDOWY

Wykucie przejścia z obrobieniem na gotowo między szybem windowym a istniejącym budynkiem po stronie wykonawcy szybu



OBSZAR "B"



| LEGENDA | |
|---------|---------------------------|
| | Istniejąca ściana |
| | Projektowana ściana |
| | Projektowana ściana EI 60 |

- Uwagi:
- Łazienkę dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano dostosowując pomieszczenie do istniejących warunków analogicznie do wykonanej łazienki na 7 piętrze.
 - W łazience należy zapewnić pochwyty dla osób niepełnosprawnych przy misce ustępowej, umywalni i prysznicu.
 - Pomieszczenie wyposażać w urządzenia sanitarne (miska ustępowa, umywalka, prysznic) wraz z osprzętem przeznaczony dla osób niepełnosprawnych zgodnie z projektem branży sanitarnej.
 - W pomieszczeniach wykończonych płytkami narożniki wykonać z płytek szlifowanych. Zakazuje się stosowania listew z ćwierćwałkiem.
 - Pochwyty dla niepełnosprawnych oraz urządzenia sanitarne w razie potrzeby należy montować na własnej podkonstrukcji.
 - Szczegółowe wyposażenie pomieszczeń do ustalenia z Inwestorem.
 - Wentylacja pom. 1 i 2 grawitacyjna podłączona do istniejących kanałów wentylacyjnych w szachtach. Inwestor oświadcza, że ilość kanałów jest wystarczająca do projektowanych pomieszczeń. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia drożności kanałów wentylacyjnych i ich udrożnienia w razie potrzeby.
 - Wentylacja przedsionka p.poż. wg odrębnego opracowania - realizowana przez Inwestora w oddzielnym trybie.

| | | |
|----------------------|--|------------|
| Inwestor | Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11 62-041 Puszczykowo | |
| Jednostka projektowa | P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski Ryczywół; ul. Czarnkowska 10; tel.: 513-970-723 | |
| Temat | DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WYSOKIM "A" SZPITALA W PUSZCZYKOWIE DLA POTRZEB KOMUNIKACJI Z NOWYM SZYBEM WINDOWYM | |
| Adres | ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11 62-041 Puszczykowo Działka nr 950/2 | |
| | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Dominika Włodarek spec. arch. upr. 1/WPOKK/2013 | |
| PROJEKTANT | inż. Zenon Stern spec. konstr.-inż. upr. 646/73/Pw | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Marcin Chmielewski | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Maciej Nowak | |
| TEMAT RYSUNKU | RZUT 8 PIĘTRA - PROJEKT OBSZAR "A" I "B" | |
| DATA | SKALA | NR RYSUNKU |
| 19.09.2016 | 1:50 | 8P/4 |