



Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. [m²]
1	Komunikacja	Wykładzinarke	20,26
2	Łazienka dla niepełnosprawnych	Płytki ceramiczne	16,97
RAZEM			37,23

OBSZAR "A"

OBSZAR "B"

SZYB WINDOWY
W TRAKCIE BUDOWY

Wykucie przejścia z obrobieniem na gotowo między szybem windowym a istniejącym budynkiem po stronie wykonawcy szybu



LEGENDA	
	Istniejąca ściana
	Projektowana ściana
	Projektowana ściana EI 60

- Uwagi:
- Łazienkę dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano dostosowując pomieszczenie do istniejących warunków analogicznie do wykonanej łazienki na 7 piętrze.
 - W łazience należy zapewnić pochwyt dla osób niepełnosprawnych przy misce ustępowej, umywalnie i prysznicu.
 - Pomieszczenie wyposażać w urządzenia sanitarne (miska ustępowa, umywalka, prysznic) wraz z osprzętem przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zgodnie z projektem branży sanitarnej.
 - W pomieszczeniach wykończonych płytkami narożniki wykonać z płytek szlifowanych. Zakazuje się stosowania listew z ćwierćwałkiem.
 - Pochwyty dla niepełnosprawnych oraz urządzenia sanitarne w razie potrzeby należy montować na własnej podkonstrukcji.
 - Szczegółowe wyposażenie pomieszczeń do ustalenia z Inwestorem.
 - Wentylacja pom. 1 i 2 grawitacyjna podłączona do istniejących kanałów wentylacyjnych w szachtach. Inwestor oświadcza, że ilość kanałów jest wystarczająca do projektowanych pomieszczeń. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia drożności kanałów wentylacyjnych i ich udrożnienia w razie potrzeby.
 - Wentylacja przedsionka p.poż. wg odrębnego opracowania - realizowana przez Inwestora w oddzielnym trybie.

Inwestor	Szpital w Puszczkowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11 62-041 Puszczkovo	
Jednostka projektowa	P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski Ryczywół; ul. Czarnkowska 10; tel.: 513-970-723	
Temat	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WYSOKIM "A" SZPITALA W PUSZCZYKOWIE DLA POTRZEB KOMUNIKACJI Z NOWYM SZYBEM WINDOWYM	
Adres	ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11 62-041 Puszczkovo Działka nr 950/2	
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Dominika Włodarek spec. arch. upr. 1/WPOKK/2013	
PROJEKTANT	inż. Zenon Stern spec. konstr.-inż. upr. 646/73/Pw	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Chmielewski	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Nowak	
TEMAT RYSUNKU	RZUT 4 PIĘTRA - PROJEKT OBSZAR "A" I "B"	
DATA	SKALA	NR RYSUNKU
19.09.2016	1:50	4P/4