

SZYB WINDOWY  
W TRAKCIE BUDOWY

Wykucie przejścia z obrobieniem na gotowo między szybem windowym a istniejącym budynkiem po stronie wykonawcy szybu


Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. [m²]
1	Komunikacja	Wykładzinatarke	26,58
2	Komunikacja	Wykładzinatarke	28,48
3	Sala chorych	Wykładzinatarke	13,99
4	Sala chorych	Wykładzinatarke	13,50
5	Łazienka	Płytki ceramiczne	4,02
6	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	Wykładzinatarke	16,54
RAZEM			103,11

LEGENDA

- Istniejąca ściana
- Projektowana ściana
- Projektowana ściana EI 60

- Uwagi:
- Pochwyty dla niepełnosprawnych oraz urządzenia sanitarne w razie potrzeby należy montować na własnej podkonstrukcji.
  - W salach chorych należy zapewnić możliwość swobodnego dostępu do łóżka oraz swobodnego wyprowadzenia łóżka z sali.
  - W pomieszczeniach wykończonych płytkami narożniki wykonać z płytek szlifowanych. Zakazuje się stosowania listew z ćwierćwałkiem.
  - W łazienkach płytki układać na całej powierzchni, pod brodzikiem również.
  - Szczegółowe wyposażenie pomieszczeń do ustalenia z Inwestorem.
  - Wentylacja przedsionka p.poż. wg odrębnego opracowania - realizowana przez Inwestora w oddzielnym trybie.
  - Pielęgniarka epidemiologiczna zostanie przeniesiona do pomieszczenia na terenie szpitala wyznaczonego przez Inwestora.
  - Pielęgniarka oddziałowa zostanie przeniesiona do pokoju pielęgniarek.
  - Zewnętrzna winda przewidziana jest dla pacjentów z oddziału neurochirurgii.
  - Pacjenci z oddziału laryngologii będą transportowani windą wewnętrzną w budynku.
  - Drzwi w łazience (pom. nr 5) wyposażone w zamek umożliwiający zamknięcie od środka w celu uniemożliwienia wejścia pacjentowi z sąsiedniej sali podczas korzystania z łazienki.
  - Wentylacja pom. 1, 3, 4, 5, 6 grawitacyjna podłączona do istniejących kanałów wentylacyjnych w szachtach. Inwestor oświadcza, że ilość kanałów jest wystarczająca do projektowanych pomieszczeń. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia drożności kanałów wentylacyjnych i ich udrożnienia w razie potrzeby.

Inwestor	Szpital w Puszczkowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11 62-041 Puszczkovo	
Jednostka projektowa	P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski Ryczywół; ul. Czarnkowska 10; tel.: 513-970-723	
Temat	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU WYSOKIM "A" SZPITALA W PUSZCZYKOWIE DLA POTRZEB KOMUNIKACJI Z NOWYM SZYBEM WINDOWYM	
Adres	ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11 62-041 Puszczkovo Działka nr 950/2	
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Dominika Włodarek spec. arch. upr. 1/WPOKK/2013	
PROJEKTANT	inż. Zenon Stern spec. konstr.-inż. upr. 646/73/Pw	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Chmielewski	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Nowak	
TEMAT RYSUNKU	RZUT 9 PIĘTRA - PROJEKT OBSZAR "A"	
DATA	SKALA	NR RYSUNKU
19.09.2016	1:50	9P/4



PRZEDSIONEK P.POŻ. ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ  
DO WYKONANIA W DAŁSZYM ETAPIE

WYDZIELENIE STREFY P.POŻ. ZGODNIE Z  
EKSPERTYZĄ DO WYKONANIA W DAŁSZYM ETAPIE