

WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

NR	NAZWA	OPIS
Z.dez.1	ZESTAW DEZYNFEKCYJNY ZE STALI NIERDZEWNEJ	dozownik środka dezynfekcyjnego, dozownik mydła, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki otwierany pedałem
Z.dez.2	ZESTAW DEZYNFEKCYJNY ZE STALI NIERDZEWNEJ	dozownik mydła, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki otwierany pedałem
R.01	REGAŁ CZTEROPÓŁKOWY ZE STALI NIERDZ. Z PÓŁKAMI PEŁNYMI	wym. 90x60x200cm, konstrukcja z profili zamkniętych
R.02	REGAŁ PIĘCIOPÓŁKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PÓŁKAMI PEŁNYMI	wym. 120x60x200cm, konstrukcja z profili zamkniętych
R.03	SZAFA BIUROWA	wym. 60x30x180cm, min. 5 półek, częściowo zamykana
R.04	REGAŁ PIĘCIOPÓŁKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PÓŁKAMI PEŁNYMI	wym. 100x50x190cm, konstrukcja z profili zamkniętych
R.05	REGAŁ BIUROWY	wym. 80x40x150cm
R.06	SZAFA BIUROWA	wym. 80x40x150cm
R.07	REGAŁ PIĘCIOPÓŁKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PÓŁKAMI PEŁNYMI	wym. 80x45x190cm, konstrukcja z profili zamkniętych
R.08	SZAFKA Z BLATEM	wym. 70x60x85cm, konstrukcja z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej
R.09	REGAŁ Z PÓŁKAMI AŻUROWYMI ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 70x60x200cm, konstrukcja z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej
R.10	REGAŁ PROSTY ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 60x40x200cm, konstrukcja z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej
Rl.01	REGAŁ LISTWOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 60x30x180cm, wyposażony w 2 kosze i półkę podwójną na buty, konstrukcja z profili zamkniętych
Ra.02	REGAŁ PIĘCIOPÓŁKOWY CHROMOWANY Z PÓŁKAMI AŻUROWYMI	wym. 60x120x180cm, konstrukcja z profili zamkniętych, ze stali nierdzewnej
RP-OB	REGAŁ PRZELOTOWY NA OBUWIE	3 RZĘDZY PO 6 PÓŁEK
St.01	STÓŁ PODWÓJNY DO KONTROLI I PAKOWANIA Z "CIEPŁYM" BLATEM TYPU TRESPA	wym. 200x160x90cm + nadstawka, ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych, szafka przy każdym stanowisku
St.02	STÓŁ Z "CIEPŁYM" BLATEM TYPU TRESPA, DO PAKOWANIA I KONTROLI	wym. 180x80x90cm + nadstawka, ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych
St.03	STÓŁ Z "CIEPŁYM" BLATEM TYPU TRESPA, DO UMIESZCZENIA ZGRZEWARKI	wym. 160x80x90cm + nadstawka, ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych
St.04	STÓŁ Z "CIEPŁYM" BLATEM TYPU TRESPA, DO UMIESZCZENIA ZGRZEWARKI	wym. 160x90x90cm + nadstawka i półka pod blatem, ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych
St.05	STÓŁ DO PRZEGLĄDANIA BIELIZNY Z PODŚWIETLANYM BLATEM	wym. 140x90x90cm ze stali nierdz., z prof. zamkniętych, pod blatem 3 rurki na papier pakowy
St.06	STÓŁ Z PÓŁKĄ POD KLAWIATURĘ I SZAFKĄ (PÓŁKĄ) NA KOMPUTER ORAZ KONTENEREM	wym. 140x80x80-85cm
St.09	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z PÓŁKĄ POD BLATEM	wym. 150x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych, bateria sztorcowa
St.10	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓŁKĄ POD BLATEM	wym. 150x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych, bateria sztorcowa
St.11	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ PÓŁKĄ POD BLATEM, ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 100x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych
St.11a	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ PÓŁKĄ POD BLATEM, ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 150x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych
St.11b	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ PÓŁKĄ POD BLATEM, ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 205x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, z profili zamkniętych
St.12	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ PÓŁKĄ POD BLATEM, ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 100x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, do ustawiania na blacie urządzenia do czyszczenia parą
St.13	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ORAZ PÓŁKĄ POD BLATEM, ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 100x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, do ustawiania myjni ultradźwiękowej
St.14	STÓŁ Z ROBOCZY Z OCIEKACZEM	wym. 150x65x90cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, ociekacz dł.100-110cm
St.15	STÓŁ ODSTAWCZY NA WÓZKI MYJNI DEZYNFEKTORA NARZĘDZIOWEGO	wym. 140x72x wysokość dostosowana do myjni-dezynfektora, konstrukcja ze stali nierdzewnej
St.16	STÓŁ Z "CIEPŁYM" BLATEM ROBOCZYM	wym. 120x80x80-85cm, wykonany ze stali nierdzewnej, blat jednolity
St.17	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 120x80x80-85cm, wykonany ze stali nierdzewnej, blat jednolity
St.18	STÓŁ	wym. 60x60x80-85cm, blat z płyty melaminowanej, nogi metalowe
St.19	STÓŁ JADALNIANY	wym. 140x90x80-85cm
St.20	STOLIK KAWOWY	wym. 160x60x40-45cm
St.21	STÓŁ BASEN Z BLATEM ROBOCZYM ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 140x60x85cm
St.22	STÓŁ BASEN ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 100x60x85cm
St.23	MYJNIA 3-STANOWISKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ	
St.OP	STÓŁ OPERACYJNY	
B.01	BIURKO Z KONTERENEM Z SZUFLADAMI	wym. 120x60x75cm, płyta meblowa melaminowana
B.02	BIURKO Z KONTERENEM Z SZUFLADAMI I DOSTAWKĄ MANAGERSKĄ	wym. 120x60x75cm, płyta meblowa melaminowana
K.01	KRZESŁO POLIURETANOWE ROBOCZE Z OPARCIEM, OBROTOWE, NA KÓŁKACH	materiał odporny na mycie i dezynfekowanie, 5 skrętnych kółek, podłokietniki
K.02	KRZESŁO POLIURETANOWE ROBOCZE Z OPARCIEM, OBROTOWE, NA KÓŁKACH	materiał odporny na mycie i dezynfekowanie, 5 skrętnych kółek, podłokietniki
K.03	KRZESŁO UNIWERSALNE ISO PLASTIC	na stelażu 4-nożnym chromowanym, opracie i siedzisko wykonane z tworzywa
K.04	FOTEL OBROTOWY NA KÓŁKACH	tapicerka zmywalkna, podłokietniki
K.05	FOTEL TAPICEROWANY	KONSTYRUKCJA TYPU KUBEŁEK, TAPICERKA MIĘKKA, ZMYWALNA
S.01	SOFA 2-OSOBOWA	
S.02	SOFA 3-OSOBOWA	
S.03	SOFA NAROŻNA	
Ł.01	ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ OPIEKI	wym. 219x101cm, sterowane elektrycznie
MM.01	SZAFKA STOJĄCA PODWÓJNA	wym. 100x60x85cm, KORPUS Z PROFILI ALUMINIOWYCH, WYPEŁNIENIE PŁYTA MELAMINOWANA
MM.02	SZAFKA STOJĄCA PODWÓJNA ZE ZLEWOZMYWAKIEM I BATERIĄ	wym. 100x60x85cm, KORPUS Z PROFILI ALUMINIOWYCH, WYPEŁNIENIE PŁYTA MELAMINOWANA, ZLEWOZMYWAK ZE STALI NIERDZEWNEJ
MM.03	SZAFKA STOJĄCA POJEDYNCZA Z SZAFLADAMI POD BLATEM	wym. 50x60x85cm, KORPUS Z PROFILI ALUMINIOWYCH, WYPEŁNIENIE PŁYTA MELAMINOWANA
MM.04	SZAFKA STOJĄCA POJEDYNCZA Z UMYWALKĄ	wym. 50x60x85cm, KORPUS Z PROFILI ALUMINIOWYCH, WYPEŁNIENIE PŁYTA MELAMINOWANA, UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
MM.05	SZAFKA WISZĄCA POJEDYNCZA	wym. 50x32x60cm, KORPUS Z PROFILI ALUMINIOWYCH, WYPEŁNIENIE PŁYTA MELAMINOWANA
MM.06	SZAFKA WISZĄCA PODWÓJNA	wym. 100x32x60cm, KORPUS Z PROFILI ALUMINIOWYCH, WYPEŁNIENIE PŁYTA MELAMINOWANA
URZ.1	URZĄDZENIE DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA NARZĘDZI PARĄ WODNĄ	zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdz., zasilanie 230V, moc 1000-1300W, pojemność 3-4l, temp. 150 stopni C
URZ.2	MYJNIA ULTRADZWIĘKOWA WBUDOWANA W BLAT	wym. komory 60x40x20cm
URZ.3	UNIWERSALNY PRZYRZĄD DO MYCIA I DEZYNFEKCJI PRZY UŻYCIU PIANY AKTYWNEJ	podłączenie do baterii ciepła/zimna woda 1/2"
URZ.4	ZGRZEWARKA ROTACYJNA Z PODAJNIKIEM ROLKOWYM	wym. 71x26x24cm, panel LCD, drukarka jednowierszowa
URZ.5	OBCINARKA RĘKAWÓW PAPIEROWO-FOLIOWYCH	jednopoziomowa z zasobnikiem rękawów, dł. prowadnicy rękawów min.70cm, nóż tnący krążkowy
URZ.7	SUSZARKA DO WYPOSAŻENIA ANESTEZJOLOGICZNEGO I NARZĘDZI	wym. 70x45x200cm, wykonana ze stali nierdzewnej, nieprzelotowa
Kr.01	KRATA DO MYCIA I OSUSZANIA POJEMNIKÓW TRANSPORTOWYCH	dł. blatu 100cm, szer. 60cm, konstrukcja rusztowa, wykonana z rurek, przymocowana do ściany
P.p.1	PISTOLET DO MYCIA I PRZEDMUCHIWANIA WĄSKICH PRZEKROJÓW	bez końcówek, podłączenie ½'', przystosowany do wieszania na ścianie
P.p.1+8	PISTOLET DO MYCIA I PRZEDMUCHIWANIA WĄSKICH PRZEKROJÓW	z zestawem 8 końcówek, podłączenie ½'', przystosowany do wieszania na ścianie
W.sp.1	WÓZEK SPRZĄTACZA	wyposażony w zestaw wiader o różnej pojemności, mopa oraz praskę do wyciskania mopów
W1	WÓZEK PODWÓJNY Z BLATEM DO TRANSPORTU I PRACY	stelaż i blaty ze stali nierdzewnej, poręcz do prowadzenia, konstrukcja z profili zamkniętych
W.pap.	WÓZEK DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA PAPIERU DO PAKOWANIA	wykonany ze stali nierdz., 4 poręcze rurowe do wieszania papieru
60L	STELAŻ ZE STALI NIERDZEWNEJ Z POKRYWĄ	do zawieszania worków foliowych o poj. 60l, na odpadki
K_OB	KOSZ NA BRUDNĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ	
Kuch.01	SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA ZE ZLEWOZMYWAKIEM 2-KOMOROWYM	wym.80x60x85cm,PŁYTA MEBLOWA MELAMINOWANA + ZLEWOZMYWAK STAL NIERDZEWNA
Kuch.02	SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA ZE ZLEWOZMYWAKIEM 1-KOMOROWYM I UMYWALKĄ	wym.80x60x85cm,PŁYTA MEBLOWA MELAMINOWANA
Kuch.03	SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA PODWÓJNA Z SZUFLADAMI POD BLATEM	wym.80x60x85cm,PŁYTA MEBLOWA MELAMINOWANA
Kuch.04	SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA PODWÓJNA	wym.80x35x60cm,PŁYTA MEBLOWA MELAMINOWANA
Kuch.05	SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA Z SZUFLADAMI POD BLATEM	wym.40x60x85cm,PŁYTA MEBLOWA MELAMINOWANA
Kuch.06	SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA POJEDYNCZA	wym.40x35x60cm,PŁYTA MEBLOWA MELAMINOWANA
Kuch.07	LODÓWKA	
W.01	WIESZAK NA ODZIEŻ ROBOCZĄ	wykonany ze stali nierdz.
W.02	LISTWA NAŚCIENNA Z KOSZEM NA CZYSTĄ BIELIZNĘ I OBUWIE	
Z.gosp.	ZLEW GOSPODARCZY NISKI ZE STALI NIERDZ.	wym. 60x40x25cm
Z.rob.	ZLEW ROBOCZY	wym. 100x50x85cm, z odchylaną kratą na połowie długości komory, wykonany ze stali nierdzewnej
Pol.01	PÓŁKA DWUPOZIOMOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 150x30cm, odstęp między półkami 34cm, oświetlenie bryzgoszczelne zamontowane pod dolną półką
Pol.02	PÓŁKA DWUPOZIOMOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 100x30cm, odstęp między półkami 34cm, oświetlenie bryzgoszczelne zamontowane pod dolną półką
Pol.03	PÓŁKA DWUPOZIOMOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ	wym. 205x30cm, odstęp między półkami 34cm, oświetlenie bryzgoszczelne zamontowane pod dolną półką
L.01	LAMPA Z PODŚWIETLANĄ SOCZEWKĄ NA WYSIĘGNIKU	mocowana do stołu, wymiar soczewki ø120-140mm, świetlówka w kształcie okręgu o mocy 20W
BHP	SZAFKA BHP DWUDZIELNA	
OC	AUTOMAT WYDAJĄCY CZYSTĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ	
OB	AUTOMAT PRZYJMUJĄCY BRUDNĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ	
ŁAW.01	ŁAWKA	wym. 100x30x45cm
ŁAW.02	ŁAWKA	wym. 120x30x45cm
M-OB	MYJKA DO OBUWIA	
MC	MYJKA CIŚNIENIOWA	wym. 50x40x177cm
MD-0	MYJNIA DEZYNFEKTOR	wym. 50x40x177cm
MD-1	MYJNIA DEZYNFEKTOR NARZĘDZIOWA, PRZELOTOWA	pojemność 15-18 tac 1/1DIN
MD-2	MACERATOR	
ST-P	STERYLIZATOR PAROWY PRZELOTOWY	pojemność 8 jednostek STE, wyposażony w wytwornicę pary czystej
ST-PL	STERYLIZATOR PLAZMOWY PRZELOTOWY	pojemność ok. 130 litrów

LEGENDA:

- RUROCIĄG ZASILAJĄCY CO KURTYNY POWIETRZNE
- RUROCIĄG POWROTNY CO KURTYNY POWIETRZNE
- PION INSTALACJI KURTYN POWIETRZNYCH

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57				
INWESTOR:	Szpital w Puszczykowie, ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo			
TEMAT:	Projekt zamienny - Rozbudowa szpitala w Puszczykowie o budynek Bloku Operacyjnego i szyby windowe, ul.Kraszewskiego 11, Puszczykowo RZUT PARTERU - Instalacja c.t. i w.l.			
		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	
AUTOR:	mgr inż. Andrzej Barna	WKP/0034/POOS/03		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Ewelina Orwat			
	mgr inż. Wojciech Łuczak			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna Jabłońska	WKP/0361/POOS/11		
BRANŻA: SANITARNA	DATA: 06.2017r.	REV: 01	SKALA: 1:50	NR RYS.: CT/WL-02