




SZ8




SZ9



SU5



MS1



- UWAGI:**
1. Zabudowy przedstawiają rysunki schematyczne (podane w zestawieniu długości należy potraktować jako długości w przybliżeniu). Meble należy wykonać na wymiar, przed wykonaniem zabudów meblowych należy na budowie obierzyć dokładne wymiary.
 2. Przed wykonaniem zabudów meblowych należy na budowie obmierzyć wielkość wykończonych wnęk
 3. Przy prowadzeniu obmiarów należy zwrócić uwagę na instalacje prowadzone za szafkami; w miejscu lokalizacji instalacji wykonać niezbędne podcięcia lub wypłylenie szafek
 4. Blaty należy "wywinąć" na ścianę pionową skrajnej stojącej szafki - zgodnie ze schematami zabudów meblowych
 5. Blaty ciągów meblowych należy wykonać w jednym kawałku, wzdłuż blatów należy zamontować trwałe, estetyczne i szczelne listwy przyściennie; styki blatów ze zlewami i umywalkami uszczelnić przezroczystym silikonem
 6. Kierunek otwierania drzwi szafek zgodnie ze schematami

Nazwa inwestycji Przebudowa Oddziału Rehabilitacji Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo			
Inwestor Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo		Branża Technologia	
Adres budowy ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo		Data 2017.04.21	
Stadium Projekt budowlano-wykonawczy		Skala 1:50	
Rysunek ZABUDOWY MEBLOWE W POKOJACH PACJENTÓW		Rysunek numer PBW_PTM_03	
Projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw	
Opracował	mgr inż. arch. Anna Karpisiak		
	mgr inż. arch. Michał Kabaciński		
	mgr inż. arch. Maciej Patan		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	7131/33/P/2004	
<div><div><div>Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska</div><div>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa</div><div>ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań</div><div>Tel. 61 84 84 190, Fax 61 84 84 123, E-mail: spa@spa-sadowski.pl</div><div>NIP 781-18-74-050; REGON 301954399; KRS 0000399782</div></div></div>			
Numer strony:			